

Paredzamās darbu izmaksas:

| Darbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums, apraksts Betona skeitparka būvdarbi | Cena par vienību, EUR (bez PVN) | Vienību skaits | Kopējā cena, EUR (bez PVN) | Piezīmes |
|---|--|---------------------------|---|-----------------|
| Projektēšana un autoruzraudzība ¹ | €20 | 185h | €3700,00 | |
| Būvuzraudzība ² | €20 | 60h | €1200,00 | |
| Zemes darbi - Mobilizācija | €869,50 | 1gb | €869,50 | |
| Zemes darbi - Ģeodēzija un uzmērīšana | €4,10 | 235m ² | €963,50 | |
| Zemes darbi - Konstruktiju formas līmeņošana ar bļietējamu grunti | €3,70 | 235m ² | €869,50 | |
| Zemes darbi - Šķembu slānis 150mm, bļietēšana | €5.15 | 114m ² | €587,10 | |
| Konstruktiju izveide - Konstruktiju veidņošana | €42,90 | 90,50m ² | €3 882,00 | |
| Konstruktiju izveide - Saplākšņa CNC detaļas | €21,90 | 36gb | €788,40 | |
| Konstruktiju izveide - Kokmateriāls | €214,70 | 2.5m ³ | €536,75 | |
| Konstruktiju izveide - Armatūra Ø8, B500B | €605,00 | 1t | €605,00 | |
| Konstruktiju izveide - Armatūra Ø12, B500B | €603,00 | 0.55t | €331,73 | |
| Konstruktiju izveide - Distanceri, sienamā stieple | €3,65 | 90.5m ² | €330,33 | |
| Konstruktiju izveide - Cinkota caurule Ø60, b=4 mm | €15,80 | 21.8m ² | €344,44 | |
| Konstruktiju izveide - Betons C30/37 (shotcrete) | €118,80 | 14m ³ | €1 663,20 | |
| Konstruktiju izveide - Sūknis shotcrete Putzmeister p715 | €100 | 12h | €1 200,00 | |
| Konstruktiju izveide - Palīgdarbi, betona nosegšana, šuvju griešana | €1,20 | 235m ² | €282,00 | |
| Konstruktiju izveide - Palīgmateriāli, plēve 50 mikr. | €23,10 | 90.5m ² | €2 090,55 | |
| Konstruktiju izveide - Betona konstrukciju slīpēšana | €17,50 | 235m ² | €4 112,50 | |
| Grīdas seguma izveide - Armatūras siets Ø8 #150x150 | €654 | 1.56t | €1 020,13 | |

| | | | | |
|--|---------|---------------------|------------|--|
| <i>Grīdas seguma izveide - Distanceri, sienamā stieple</i> | €3.65 | 137.5m ² | €501,88 | |
| <i>Grīdas seguma izveide - Grīdas plātņu armēšana</i> | €6 | 137.5m ² | €825,00 | |
| <i>Grīdas seguma izveide - Betons C25/30 (grīdas - plaknes)</i> | €115.77 | 20.63m ³ | €2 388,38 | |
| <i>Grīdas seguma izveide - Grīdas plātņu betonēšana un slīpēšana</i> | €4,60 | 137.5m ² | €632,50 | |
| <i>Grīdas seguma izveide - Palīgmateriāli, plēve 50 mikr.</i> | €23,10 | 137.5m ² | €3 176,25 | |
| <i>Grīdas seguma izveide - Betona sūknis</i> | €40 | 25h | €1 000,00 | |
| <i>Grīdas seguma izveide - Gūlijas</i> | €118,20 | 1gb | €118,20 | |
| <i>Transporta izdevumi</i> | €10 | 25h | €250 | |
| <i>Darbspēka izmaksas</i> | €10 | 900h | €7000 | |
| <i>PAVISAM KOPĀ BEZ PVN</i> | | | €39 435,84 | |
| <i>PVN</i> | | | €8 281,53 | |
| <i>PAVISAM KOPĀ AR PVN</i> | | | €47 717,37 | |

¹ Vismaz 10 % no projekta īstenošanas izmaksām.

² Vismaz 3 % no projekta īstenošanas izmaksām.

Atzīmēt, ja projekta idejas iesniedzējs piekrīt projekta idejas īstenošanai nepilnā apjomā.