

Paredzamās darbu izmaksas:

| Darbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums, apraksts Betona skeitparka būvdarbi | Cena par vienību, EUR (bez PVN) | Vienību skaits | Kopējā cena, EUR (bez PVN) | Piezīmes |
|---|--|---------------------------|---|------------------------------|
| Projektēšana un autoruzraudzība | | | | Īstenots pirmajā kārtā |
| Būvuzraudzība ² | €20,00 | 75 | €1 500,00 | |
| Zemes darbi - Mobilizācija | €2 300,00 | 1 | €2 300,00 | |
| Zemes darbi - Ģeodēzija un uzmērīšana | €4,10 | 230 | €943,00 | |
| Zemes darbi - Konstruktiju formas līmeņošana ar blietējamu grunti | €3,70 | 230 | €851,00 | |
| Zemes darbi - Šķembu slānis 150mm, blietēšana | €7,00 | 230 | €1 610,00 | |
| Konstruktiju izveide - Konstruktiju veidņošana | €20,00 | 30 | €600,00 | |
| Konstruktiju izveide - Saplākšņa CNC detaļas | €21,90 | 30 | €657,00 | |
| Konstruktiju izveide - Kokmateriāls | €214,70 | 3 | €644,10 | |
| Konstruktiju izveide - Armatūra Ø8, B500B | €1 600,00 | 0,8 | €1 280,00 | |
| Konstruktiju izveide - Armatūra Ø10, B500B | €1 600,00 | 0,55 | €880,00 | |
| Konstruktiju izveide - Distanceri, sienamā stieple | €11,00 | 30 | €330,00 | |
| Konstruktiju izveide - Betons C30/37 (shotcrete) | €150,00 | 5 | €750,00 | |
| Konstruktiju izveide - Sūknis shotcrete Putzmeister p715 | €50,00 | 3 | €150,00 | |
| Konstruktiju izveide - Palīgdarbi, betona nosegšana, šuvju griešana | €14,00 | 30 | €420,00 | |
| Konstruktiju izveide - Palīgmateriāli, plēve 50 mikr. | €17,00 | 30 | €510,00 | |

| | | | | |
|---|---------|------|------------|--|
| <i>Konstrukciju izveide - Betona konstrukciju slīpēšana</i> | €18,00 | 30 | €540,00 | |
| <i>Grīdas seguma izveide - Armatūras siets Ø8 #200x200</i> | €11,00 | 210 | €2 310,00 | |
| <i>Grīdas seguma izveide - Distanceri, sienamā stieple</i> | €3,00 | 180 | €540,00 | |
| <i>Grīdas seguma izveide - Grīdas plātņu armēšana</i> | €5,00 | 180 | €900,00 | |
| <i>Grīdas seguma izveide - Betons C25/30 (grīdas - plaknes)</i> | €70,00 | 180 | €12 600,00 | |
| <i>Grīdas seguma izveide - Grīdas plātņu betonēšana un slīpēšana</i> | €6,00 | 200 | €1 200,00 | |
| <i>Grīdas seguma izveide - Palīgmateriāli, plēve 50 mikr.</i> | €9,00 | 200 | €1 800,00 | |
| <i>Grīdas seguma izveide - Betona sūknis</i> | €110,00 | 8 | €880,00 | |
| <i>Transporta izdevumi</i> | €20,00 | 25 | €500,00 | |
| <i>Darbspēka izmaksas</i> | €14,00 | 1000 | €14 000,00 | |
| <i>PAVISAM KOPĀ BEZ PVN</i> | | | €48 695,10 | |
| <i>PVN</i> | | | €10 225,97 | |
| <i>PAVISAM KOPĀ AR PVN</i> | | | €58 921,07 | |
| <p>¹ Vismaz 10 % no projekta īstenošanas izmaksām.</p> <p>² Vismaz 3 % no projekta īstenošanas izmaksām.</p> <p>Ģ Atzīmēt, ja projekta idejas iesniedzējs piekrīt projekta idejas īstenošanai nepilnā apjomā.</p> | | | | |