SKVĒRA LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZ. PLĀNĀ	NOSAUKUMS	APJOMS/SKAITS
	ZEMESGABALA ROBEŽA	0.1485 ha
	ESOŠĀ APBŪVE	
	ESOŠAIS ZĀLIENS	
	ESOŠIE GĀJĒJU CELIŅI	
	ESOŠIE CEĻI / AUTOSTĀVVIETAS	
	ESOŠA ATKRITUMU NOVIETNE	
	ESOŠI SAGLABĀJAMI KOKAUGI	
	IEEJA SKVĒRĀ	
	PROJEKTĒTIE KOKAUGI	9 gb
	PROJEKTĒTAIS ZĀLIENS	535 m^2
	PROJEKTĒTIE DEKORATĪVIE STĀDĪJUMI	220 m^2
	PROJEKTĒTAIS CIETAIS IESEGUMS (tiks precizēts AU)	165-300 m^2
	PROJEKTĒTAIS CIETAIS IESEGUMS	400 m^2
	PROJEKTĒTĀS LATERNAS	2 gb
	PROJEKTĒTĀS ATKRITUMU TVERTNES	2 gb
	PROJEKTĒTIE BETONA SOLIŅI/GALDIŅI	16 gb
	PROJEKTĒTIE ŠŪPUĻKRĒSLI	2 gb
	PROJEKTĒTĀ KUKAIŅU MĀJA UN GRĀMATU MAIŅAS SKAPIS	1 gb
	PROJEKTĒTĀ VELO NOVIETNE	14 gb

*Materiālu apjomi doti bez dezerves. Materiālu apjomu rezervi aprēķina piegādātājs/ būvnieks.
Visas izmaiņas saskaņot ar projektētāju.

ZELTIŅU IELA 52A